

## Troškovnik - rekonstrukcija prilazne ceste i parkirališta groblju Hrašćina

| Stavka                              | Opis stavke  | jedinična mjera | količina | jedinična cijena | Iznos |
|-------------------------------------|--|-----------------|----------|------------------|-------|
| <b>PRIPREMNI RADOVI</b>             |  |                 |          |                  |       |
| 1                                   | <b>Rezanje asfaltnog kolnika.</b><br>Ova stavka uključuje strojno rezanje postojećeg asfaltnog kolnika debljine 10 cm, na predjelu sanacije. Rezanje se izvodi na dvije pozicije, kraju I početku sanacije. Obračun po m' izvedenog reza.  | m'              | 50,00    |                  |       |
| 2                                   | <b>Strojni iskop zemljanog materijala C kategorije:</b><br>Ova stavka uključuje strojni iskop zemljanog materijala C kategorije. Obračun prema m <sup>3</sup> iskopanog materijala u sraslom stanju.   | m <sup>3</sup>  | 40,00    |                  |       |
| 3                                   | <b>Odvoz i deponiranje iskopanog materijala:</b><br>Ova stavka uključuje odvoz i deponiranje iskopanog materijala iz stavke 2. na obližnju deponiju sa planiranjem iste. Deponiju osigurava izvoditelj radova u dogovoru sa lokalnom samoupravom. Obračun prema m <sup>3</sup> odvezenog i deponiranog materijala u sraslom stanju.  | m <sup>3</sup>  | 40,00    |                  |       |
| <b>IZRADA KOLNIČKE KONSTRUKCIJE</b> |  |                 |          |                  |       |
| 4                                   | <b>Ugradnja tamponskog sloja:</b><br>Ova stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju tampona od znatog kamenog materijala-drobljenac Ø0.1-32 mm. Sloj treba dobro uvaljati i ugraditi mehaničkim sabijanjem, u debljini sloja 0.3 m, širine 6 m, po čitavoj dužini sanacije. Uključuje ugradnju, planiranje i valjanje odgovarajućim strojevima. Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m <sup>3</sup>  | 40,00    | 0,00             | 0,00  |
| 5                                   | <b>Ugradnja asfalta AC 11 surf, 50/70:</b><br>Ova stavka uključuje nabavu, dopremu i strojnu ugradnju asfalta AC 11 surf, 50/70 u debljini d=4cm, uvaljano, po čitavoj dužini i širini sanacije.<br>Obračun prema m <sup>2</sup> ugrađenog asfalta na tehnički ispravan način.   | m <sup>2</sup>  | 500,00   |                  |       |

6 **Ugradnja asfalta AC 16 surf, 50/70:**

Ova stavka uključuje nabavu, dopremu i strojnu ugradnju asfalta AC 16 surf, 50/70 u debljini d=6cm, uvaljano, po čitavoj dužini i širini sanacije.

Obračun prema m<sup>2</sup> ugrađenog asfalta na tehnički ispravan način.

m<sup>2</sup> 400,00

7 **Ugradnja čeličnih rešetki na vrh sabirnih okna:**

Ova stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju tipskih čeličnih rešetki-završetaka sabirnih okna . Obračun prema komadu ugrađenih priključaka cijevi na tehnički ispravan način.

kom 1,00

---

Ukupno

---

PDV 25%

---

Sveukupno

---